

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРМ 81-03-38-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТЕРМ-2001**

**Алтайский край**

**Часть 38**

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Барнаул 2010

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТЕРм 81-03-38-2001**

**Алтайский край**

**Часть 38**

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ**

**Издание официальное**

**Барнаул 2010**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования.**

**ТЕРм 81-03-38-2001 Часть 38. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ. Алтайский край.**

Барнаул 2010 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ**

**СОГЛАСОВАНЫ**

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ  
Алтайский край**

ТЕРМ-38-2001

**Часть 38. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.  Масса оборудования, т
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ</b>							
<b>Таблица 38-01-001</b>		<b>Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)</b>					
Измеритель: 1 т конструкций							
<b>Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью:</b>							
38-01-001-01	крана на автомобильном ходу	10145,77	734,40	1638,91	96,75	7772,46	91,8
38-01-001-02	крана мостового	9470,01	693,60	1019,03	83,10	7757,38	86,7
38-01-001-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	9703,62	968,00	926,07	104,91	7809,55	121
38-01-001-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	9418,86	1008,00	584,94	5,38	7825,92	126
<b>Таблица 38-01-002</b>		<b>Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий.</b>					
Измеритель: 1 т конструкций							
<b>Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью:</b>							
38-01-002-01	крана на автомобильном ходу	5826,25	186,40	253,44	10,75	5386,41	23,3
38-01-002-02	крана мостового	5787,65	184,00	217,29	10,00	5386,36	23
38-01-002-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	5860,16	222,40	249,33	21,55	5388,43	27,8
38-01-002-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	5839,33	248,00	202,39	5,38	5388,94	31
<b>Таблица 38-01-003</b>		<b>Решетчатые конструкции.</b>					
Измеритель: 1 т конструкций							
<b>Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью:</b>							
38-01-003-01	крана на автомобильном ходу	7733,76	728,00	1066,95	71,20	5938,81	91
38-01-003-02	крана мостового	7295,31	701,60	665,80	62,43	5927,91	87,7
38-01-003-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	7343,78	928,00	452,22	12,10	5963,56	116

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-003-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	7322,65	960,00	388,07	12,10	5974,58	120
<b>Таблица 38-01-004 Площадки и лестницы.</b>							
Измеритель: 1 т конструкций							
<b>Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:</b>							
38-01-004-01	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7999,84	742,90	930,45	57,94	6326,49	95
38-01-004-02	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9364,81	960,00	726,77	33,74	7678,04	120
<b>Сборка с помощью крана мостового:</b>							
38-01-004-03	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7532,66	727,26	683,59	52,44	6121,81	93
38-01-004-04	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9145,44	960,00	683,84	32,76	7501,60	120
<b>Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):</b>							
38-01-004-05	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7916,48	922,76	666,38	67,81	6327,34	118
38-01-004-06	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9501,56	1120,00	712,06	44,51	7669,50	140
<b>Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):</b>							
38-01-004-07	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7781,20	938,40	511,26	21,40	6331,54	120
38-01-004-08	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9453,26	1120,00	663,76	27,26	7669,50	140
<b>Таблица 38-01-005 Эстакады, галереи.</b>							
Измеритель: 1 т конструкций							
<b>Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью:</b>							
38-01-005-01	крана на автомобильном ходу	7100,75	439,20	526,87	33,53	6134,68	54,9
38-01-005-02	крана мостового	6941,26	429,60	381,06	30,30	6130,60	53,7
38-01-005-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	7143,07	608,00	389,23	43,83	6145,84	76
38-01-005-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	7053,15	617,60	286,93	12,02	6148,62	77,2
<b>Таблица 38-01-006 Мелкие индивидуальные конструкции.</b>							
Измеритель: 1 т конструкций							
<b>Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:</b>							
38-01-006-01	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	13220,74	1259,02	3419,89	111,11	8541,83	161
38-01-006-02	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	8476,27	860,20	1613,46	18,24	6002,61	110
<b>Сборка с помощью крана мостового:</b>							
38-01-006-03	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	12525,01	1219,92	2814,32	98,80	8490,77	156
38-01-006-04	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	8419,39	860,20	1570,52	17,27	5988,67	110
<b>Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):</b>							
38-01-006-05	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	12900,07	1477,98	2876,88	119,48	8545,21	189

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-006-06	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	8620,15	1016,60	1611,75	29,01	5991,80	130
<b>Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):</b>							
38-01-006-07	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	12697,89	1517,08	2616,66	29,40	8564,15	194
38-01-006-08	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	8568,67	1016,60	1560,27	11,78	5991,80	130

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

## СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 38. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ . . . . .	3
Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ . . . . .	3
Таблица 38-01-001 Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.) . . . . .	3
Таблица 38-01-002 Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. . . . .	3
Таблица 38-01-003 Решетчатые конструкции. . . . .	3
Таблица 38-01-004 Площадки и лестницы. . . . .	4
Таблица 38-01-005 Эстакады, галереи. . . . .	4
Таблица 38-01-006 Мелкие индивидуальные конструкции. . . . .	4